

Négociation de marché de travaux - réponse ferme et argumentée

Contre-proposition de devis

Bâtiment universitaire R+2 - environ 504 m2 - campus UPL de Sablière, Libreville

Émetteur	Université Privée de Libreville (UPL) - Présidence	Votre référence	Devis quantitatif et estimatif « DEVIS CAMPUS UPL - MATRIX GROUP » du 01/09/2026
Destinataire	MATRIX GROUP, Libreville	Notre référence	UPL/DC/2026-08-30/C01
Objet	Contre-proposition chiffrée et conditions de marché	Date	Libreville, le 30 août 2026

1. Résumé exécutif

L'UPL prend acte du devis quantitatif et estimatif (DQE) établi le 01/09/2026 pour la construction de son bâtiment universitaire R+2 d'environ 504 m2 à Sablière (Libreville), arrêté à **409 672 872 FCFA TTC**. Après analyse détaillée ligne à ligne au regard des bases de prix publiques applicables au Gabon, l'enveloppe budgétaire validée par la Présidence de l'UPL étant fixée à **200 000 000 FCFA TTC maximum**, l'UPL soumet la contre-proposition suivante, qui préserve l'intégralité du programme fonctionnel (9 salles de cours climatisées, blocs sanitaires, salles techniques et numériques, aménagements extérieurs).

	Devis reçu	Contre-proposition UPL	Écart
Montant total HT	347 180 400 FCFA	168 525 000 FCFA	- 51,5 %
Frais généraux 5 %	16 532 400 FCFA	intégrés aux prix unitaires	- 100 %
TVA 18 %	62 492 472 FCFA	30 334 500 FCFA	
MONTANT TOTAL TTC	409 672 872 FCFA	198 859 500 FCFA	- 210 813 372 FCFA
Ratio HT / m2 (504 m2)	689 000 FCFA/m2	334 000 FCFA/m2	- 51,5 %

Le détail des 23 lots figure en section 4 ; la contre-proposition est transmise pour acceptation sous 10 jours ouvrés.

2. Rappel de la structure du devis reçu

Poste (DQE du 01/09/2026)	Montant HT (FCFA)	Observation UPL
Total HT travaux (lots 01 à 23)	330 648 000	Base de calcul conservée pour la comparaison ligne à ligne
Frais généraux et aléas (5 %)	16 532 400	Double emploi : les prix unitaires du DQE sont réputés « tout compris »
Montant total HT	347 180 400	
TVA 18 %	62 492 472	Taux conforme à la législation gabonaise
Montant total TTC	409 672 872	Dépassement de l'enveloppe Présidence de 209,7 M FCFA (+105 %)

3. Analyse des écarts au regard des prix de référence au Gabon

Les références citées sont des bases de prix publiques gabonaises et des textes officiels ; chaque ligne reste négociable sur justificatifs.

Poste	Référence Gabon	Devis reçu	Écart
Acier S275JR profilés laminés, travaillé en atelier et monté (lots 03)	≈ 1 135 FCFA/kg posé (base de prix publique CYPE Gabon, prix-construction.info, 2025)	4 300 FCFA/kg	× 3,8 soit + 53,3 M FCFA sur le seul lot 03

Poste	Référence Gabon	Devis reçu	Écart
Main-d'œuvre charpentier métal	≈ 4 000 FCFA/h compagnon CP2 (même base)	non détaillé	détail à produire
Ciment CEM II 42,5	sac 50 kg plafonné à 5 000 FCFA Libreville/Akanda (arrêté n° 0001-23)	inclus au m3	poste béton à recalibrer
Métré structure (lots 03)	28 000 kg pour 504 m2 = 55,6 kg/m2	55,6 kg/m2	optimisable à 47 kg/m2 par étude d'exécution, sans réduction de portée ni de sécurité
Frais généraux 5 %	usage local : incorporés aux prix unitaires	16 532 400 FCFA	à intégrer

Ce que la contre-proposition conserve intégralement : la surface développée de 504 m2, les 9 salles de cours, l'ossature acier S275 avec traitement anticorrosion, la climatisation par salle, les réseaux informatiques et la vidéosurveillance, la sécurité incendie, les aménagements extérieurs et la livraison avec DOE. **Ce qu'elle ajuste :** (i) le prix de l'acier au niveau d'un double de la base publique, intégrant import, finition et marge d'entrepreneur ; (ii) le métré structurel, optimisé par l'étude d'exécution ; (iii) les porte-à-faux de 1,60 m remplacés par des galeries sur simple appui, à surface de circulation équivalente ; (iv) le classement du vitrage ajusté aux standards locaux ; (v) les lots 19 (branding) et 22 (mobilier), que l'UPL traite en direct avec ses propres prestataires ; (vi) la suppression de la ligne « frais généraux et aléas » au profit de prix unitaires tout compris.

4. Devis quantitatif et estimatif - contre-proposition UPL

Prix unitaires cibles en FCFA hors taxes. Quantités ajustées après optimisation du métré (notes en tête de lot).

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
LOT 01 - ÉTUDES, INSTALLATION DE CHANTIER ET PRÉPARATION						
01.01	Études architecturales d'exécution et plans de structure métallique	Forfait	1	1 500 000	1 200 000	1 200 000
01.02	Études fluides (plomberie, électricité, CVC, SSI) et synthèse	Forfait	1	1 000 000	800 000	800 000
01.03	Installation de chantier, gardiennage, signalisation et repli	Forfait	1	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sous-total LOT 01					3 000 000
LOT 02 - FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES						
02.01	Implantation topographique et terrassements généraux	Forfait	1	500 000	500 000	500 000
02.02	Fouilles en rigoles et en puits	m3	40	25 000	20 000	800 000
02.03	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	6	150 000	120 000	720 000
02.04	Béton armé semelles/longrines dosé 350 kg/m3	m3	35	255 000	230 000	8 050 000
02.05	Platines d'ancrage, goudjons et boulons de scellement	Ens.	1	3 200 000	2 400 000	2 400 000
	Sous-total LOT 02					12 470 000
LOT 03 - STRUCTURE MÉTALLIQUE PRINCIPALE (métré optimisé : 47 kg/m2)						
03.01	Ossature principale profilés acier S275 (poteaux HEA/HEB, poutres IPN)	kg	16 600	4 300	2 100	34 860 000
03.02	Poutres secondaires, solives et contreventements	kg	7 250	4 300	2 100	15 225 000

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
03.03	Traitement anticorrosion (primaire + finition polyuréthane)	m2	750	6 500	5 000	3 750 000
	Sous-total LOT 03					53 835 000
LOT 04 - PLANCHERS ET GALERIES DE CIRCULATION						
04.01	Platelage contreplaqué structural phénolique ép. 19 mm	m2	504	19 000	13 500	6 804 000
04.02	Galeries simple appui (suppression des porte-à-faux 1,60 m)	kg	2 800	4 400	2 200	6 160 000
04.03	Platelage et étanchéité technique des galeries extérieures	m2	84	32 000	22 000	1 848 000
	Sous-total LOT 04					14 812 000
LOT 05 - ESCALIERS MÉTALLIQUES EXTÉRIEURS						
05.01	Escalier métallique apparent (limons, marches, paliers)	U	3	4 200 000	2 400 000	7 200 000
	Sous-total LOT 05					7 200 000
LOT 06 - FAÇADES ET VITRERIE EXTÉRIEURE						
06.01	Châssis aluminium pour façades vitrées et ouvrants	m2	160	115 000	66 000	10 560 000
06.02	Vitrage de sécurité feuilleté (classe ajustée aux standards locaux)	m2	160	82 000	50 000	8 000 000
06.03	Portes vitrées d'accès avec quincaillerie	U	9	280 000	170 000	1 530 000
	Sous-total LOT 06					20 090 000
LOT 07 - CLOISONS INTÉRIEURES ACOUSTIQUES						
07.01	Cloisons bois double parement (cp 8 mm + ossature + laine)	m2	340	24 000	15 000	5 100 000
	Sous-total LOT 07					5 100 000
LOT 08 - PORTES INTÉRIEURES						
08.01	Blocs-portes bois/stratifié pour salles de classe	U	9	250 000	150 000	1 350 000
	Sous-total LOT 08					1 350 000
LOT 09 - FAUX PLAFONDS ET ISOLATION ACOUSTIQUE						
09.01	Faux plafonds suspendus modulaires sur ossature métallique	m2	504	19 500	10 000	5 040 000
09.02	Laine de verre acoustique déroulée au-dessus du faux plafond	m2	504	8 000	4 500	2 268 000
	Sous-total LOT 09					7 308 000
LOT 10 - TOITURE ET ACROTÈRE						
10.01	Charpente secondaire toiture et tôles bac acier nervurées	m2	168	22 000	15 000	2 520 000
10.02	Acrotère périphérique h. 0,80 m (structure, parement, étanchéité)	ml	58	38 000	25 000	1 450 000
	Sous-total LOT 10					3 970 000

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
LOT 11 - ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (EP)						
11.01	Gouttières, naissances, descentes EP et raccordement	Ens.	1	2 400 000	1 800 000	1 800 000
	Sous-total LOT 11					1 800 000
LOT 12 - REVÊTEMENTS DE SOL						
12.01	Revêtement de sol PVC acoustique U4P3 et plinthes assorties	m2	504	17 500	10 000	5 040 000
	Sous-total LOT 12					5 040 000
LOT 13 - ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS						
13.01	TGBT, tableaux divisionnaires, câblage et chemins de câbles	Ens.	1	5 500 000	4 200 000	4 200 000
13.02	Appareillage complet (prises, interrupteurs) et luminaires LED	Ens.	1	4 800 000	3 400 000	3 400 000
	Sous-total LOT 13					7 600 000
LOT 14 - COURANTS FAIBLES ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES						
14.01	Réseau informatique RJ45, baie de brassage, bornes Wi-Fi	Ens.	1	3 800 000	2 800 000	2 800 000
14.02	Vidéosurveillance, contrôle d'accès, pré-équipement audiovisuel	Ens.	1	3 500 000	2 200 000	2 200 000
	Sous-total LOT 14					5 000 000
LOT 15 - CLIMATISATION						
15.01	Climatiseurs split inverter par salle	U	9	680 000	450 000	4 050 000
	Sous-total LOT 15					4 050 000
LOT 16 - PLOMBERIE ET SANITAIRES						
16.01	Réseaux EF, évacuations EU/EV et blocs sanitaires complets	Ens.	1	6 500 000	4 500 000	4 500 000
	Sous-total LOT 16					4 500 000
LOT 17 - SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)						
17.01	Extincteurs, BAES, blocs d'alarme autonome, signalétique	Ens.	1	2 800 000	2 000 000	2 000 000
	Sous-total LOT 17					2 000 000
LOT 18 - PEINTURE ET FINITIONS						
18.01	Enduits et peinture murs/plafonds (intérieur et extérieur)	Ens.	1	4 800 000	3 200 000	3 200 000
	Sous-total LOT 18					3 200 000
LOT 19 - BRANDING - SORTI DU MARCHÉ (réalisé par le prestataire graphique de l'UPL)						
19.01	Films adhésifs, logos et signalétique directionnelle	Ens.	1	3 500 000	hors marché	-
	Sous-total LOT 19					0
LOT 20 - GARDE-CORPS MÉTALLIQUES						

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
20.01	Garde-corps contemporains pour galeries et escaliers	ml	80	48 000	30 000	2 400 000
	Sous-total LOT 20					2 400 000
LOT 21 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS						
21.01	Nivellement des abords, dallage piéton, caniveau, éclairage	Ens.	1	4 500 000	2 800 000	2 800 000
	Sous-total LOT 21					2 800 000
LOT 22 - MOBILIER PÉDAGOGIQUE - SORTI DU MARCHÉ (plan d'équipement UPL distinct)						
22.01	Tables, chaises, bureau enseignant, tableaux - 9 salles	Ens.	1	8 500 000	hors marché	-
	Sous-total LOT 22					0
LOT 23 - ESSAIS, NETTOYAGE ET RÉCEPTION						
23.01	Nettoyage de fin de chantier, essais techniques et DOE	Ens.	1	1 200 000	1 000 000	1 000 000
	Sous-total LOT 23					1 000 000
						168 525 000
						30 334 500
						198 859 500

Montant total TTC de la contre-proposition : **198 859 500 FCFA** (168 525 000 FCFA HT + TVA 18 %), soit moins de 1 % sous l'enveloppe de 200 000 000 FCFA TTC validée par la Présidence. Les prix « hors marché » (lots 19 et 22) sont retirés du périmètre et traités directement par l'UPL.

Nota : l'UPL étudie avec son conseil fiscal l'éligibilité du projet à des régimes d'exonération (enseignement supérieur privé, code des investissements). Le montant ci-dessus intègre la TVA à 18 % en l'état actuel de la réglementation.

5. Variante de phasage (si préférence pour une exécution en deux temps)

Phase	Contenu	HT (FCFA)	TTC indicatif (FCFA)
Phase 1 - reprise 2026/2027	RDC + R+1 entièrement achevés et opérationnels (6 salles, sanitaires, locaux techniques), structure calculée pour recevoir le R+2 ultérieurement	120 750 000	≈ 142 485 000
Phase 2 - croissance	Achèvement du R+2 (3 salles complémentaires), finitions et vitrages définitifs	47 775 000	≈ 56 374 500
TOTAL phasé	Identique au programme complet	168 525 000	198 859 500

6. Conditions de marché proposées par l'UPL

Délai d'exécution	5 mois à compter de l'ordre de service, pénalités de retard de 1/1000 du montant TTC par jour calendaire, plafonnées à 10 %
Modalités de paiement	25 % à la commande (contre garantie bancaire de bonne exécution de 10 %) · 30 % à la livraison de l'ossature sur site · 25 % à la mise hors d'eau-hors d'air · 15 % à l'achèvement des lots techniques · 5 % à la réception provisoire (retenue de garantie libérée 12 mois après réception)
Avantages offerts à l'entreprise	Paiements ponctuels par virement ou mobile money professionnel, accès permanent au chantier, interlocuteur unique (Présidence), perspective d'un marché de maintenance pluriannuel et de la phase 2 sans nouvelle mise en concurrence si le présent marché est exécuté dans les délais et le budget

Réceptions	Réception partielle à la fin de chaque phase ; essais techniques et dossier des ouvrages exécutés (DOE) exigés avant solde
Réponse attendue	Acceptation ou contre-offre argumentée ligne à ligne sous 10 jours ouvrés

7. Consultation élargie engagée en parallèle (mise en concurrence)

Liste indicative établie à partir des annuaires professionnels du BTP gabonais ; chaque candidat sera soumis au même DQE.

À défaut d'accord dans le délai imparti, l'UPL engagera la consultation des entreprises ci-dessous sur la base du présent DQE, le marché étant attribué au mieux-disant technique et financier après visite de site et vérification des références (attestations fiscales et sociales, capacité financière, chantiers en cours).

Entreprise	Spécialité	Implantation
STMG - Société de Transformation Métallique Gabonaise	Structure métallique, transformation acier	Libreville
Gabon Bâtiment	Génie civil et construction métallique	Libreville
SIEC BTP	Bâtiment - tous corps d'état	Libreville (Nzeng-Ayong)
SOCO BTP	Construction de bâtiments et travaux publics	Libreville
Promobat Gabon	Bâtiment et finitions	Libreville (Glass)
Kabi BTP	Bâtiment	Libreville (Bord de mer)
ELIK Building Company	Bâtiment	Owendo
Autres : Africa BTP, Pradi BTP, SDCG-BTP, GIM BTP...	BTP	Libreville

L'UPL souhaite vivement aboutir avec MATRIX GROUP, dont le dossier technique a retenu notre attention. La présente contre-proposition, établie sur des bases publiques et vérifiables, a pour seul objectif de ramener le marché dans l'enveloppe validée tout en sécurisant l'entreprise sur ses paiements et son carnet de commandes. Nous restons à disposition pour une réunion de chantier à Sablière dans la semaine suivant la réception.

Le Président-Fondateur de l'UPL

Serge Patrick MINANG

Sources des références de prix : base de prix publique CYPE / prix-construction.info (éditions Gabon 2025) ; arrêté n° 0001-23 fixant les prix plafonds du ciment ; annuaires professionnels du BTP au Gabon (Filao, AfricanNuaire). Document établi le 30 août 2026 - valable 21 jours.