

Négociation de marché de travaux - proposition révisée n° 3 (délai d'exécution 2 mois - décision de la Présidence)

Contre-proposition de devis - révisée

Bâtiment universitaire R+2 - environ 504 m2 - campus UPL de Sablière, Libreville

Émetteur	Université Privée de Libreville (UPL) - Présidence	Votre référence	Devis quantitatif et estimatif « DEVIS CAMPUS UPL - MATRIX GROUP » du 01/09/2026
Destinataire	MATRIX GROUP, Libreville	Notre référence	UPL/DC/2026-08-30/C03 (révision n° 3)
Objet	Contre-proposition révisée et conditions de marché	Date	Libreville, le 30 août 2026

1. Résumé exécutif

L'UPL prend acte du devis quantitatif et estimatif (DQE) établi le 01/09/2026 pour la construction de son bâtiment universitaire R+2 d'environ 504 m2 à Sablière (Libreville), arrêté à **409 672 872 FCFA TTC**. Après examen détaillé et arbitrage de la Présidence, l'enveloppe validée est portée à **220 000 000 FCFA TTC maximum**. La présente révision n° 2 rétablit intégralement dans le marché la climatisation des 9 salles (fourniture, pose et mise en service) et le mobilier pédagogique complet, et s'établit à **219 972 060 FCFA TTC**, soit une économie de **189 700 812 FCFA (-46,3 %)** sur le devis initial, en conservant l'intégralité du programme fonctionnel : 9 salles de cours climatisées et meublées, blocs sanitaires, salles techniques et numériques, aménagements extérieurs.

Rubrique	Devis reçu	Révision n° 2 (UPL)	Écart
Travaux HT	330 648 000 FCFA	177 540 000 FCFA	- 46,3 %
Frais généraux et aléas (5 %)	16 532 400 FCFA	8 877 000 FCFA (base recalibrée)	- 46,3 %
Montant total HT	347 180 400 FCFA	186 417 000 FCFA	- 46,3 %
TVA 18 %	62 492 472 FCFA	33 555 060 FCFA	
MONTANT TOTAL TTC	409 672 872 FCFA	219 972 060 FCFA	- 189 700 812 FCFA
Ratio total HT / m2 (504 m2)	689 000 FCFA/m2	370 000 FCFA/m2	- 46,3 %
Marge sous le plafond de 220 000 000 FCFA TTC		27 940 FCFA	

Décision de la Présidence du 30 août 2026 : le délai d'exécution est fixé à **2 mois maximum**, avec réception partielle de la tranche A (RDC) à 6 semaines, afin que les cours puissent démarrer dès septembre dans une partie du bâtiment. Le détail des 23 lots figure en section 4 ; la contre-proposition est transmise pour acceptation sous 10 jours ouvrés.

2. Rappel de la structure du devis reçu

Poste (DQE du 01/09/2026)	Montant HT (FCFA)	Observation UPL
Total HT travaux (lots 01 à 23)	330 648 000	Base de calcul conservée pour la comparaison ligne à ligne
Frais généraux et aléas (5 %)	16 532 400	Admis dans la révision n° 3 à 5 % d'une base recalibrée : 8 877 000
Montant total HT	347 180 400	
TVA 18 %	62 492 472	Taux conforme à la législation gabonaise
Montant total TTC	409 672 872	Dépassement de l'enveloppe Présidence de 209,7 M FCFA (+105 %)

3. Analyse des écarts au regard des prix de référence au Gabon

Les références citées sont des bases de prix publiques gabonaises et des textes officiels ; chaque ligne reste négociable sur justificatifs.

Poste	Référence Gabon	Devis reçu	Écart
Acier S275JR profilés laminés, travaillé en atelier et monté (lots 03)	env. 1 135 FCFA/kg posé (base de prix publique CYPE Gabon, prix-construction.info, 2025)	4 300 FCFA/kg	× 3,8 soit + 53,3 M FCFA sur le seul lot 03
Main-d'œuvre charpentier métal	env. 4 000 FCFA/h compagnon CP2 (même base)	non détaillé	détail à produire
Ciment CEM II 42,5	sac 50 kg plafonné à 5 000 FCFA Libreville/Akanda (arrêté n° 0001-23)	inclus au m3	poste béton à recalibrer
Métré structure (lots 03)	28 000 kg pour 504 m2 = 55,6 kg/m2	55,6 kg/m2	optimisable à 47 kg/m2 par étude d'exécution, sans réduction de portée ni de sécurité
Frais généraux 5 %	usage local : 5 % admis, calculés sur une base de travaux recalibrée	16 532 400 FCFA	ramenés à 8 877 000 FCFA

Ce que la révision n° 2 conserve intégralement : la surface développée de 504 m2, les 9 salles de cours, l'ossature acier S275 avec traitement anticorrosion, la climatisation par salle (9 splits inverter, 6 120 000 FCFA HT, fourniture, pose, accessoires, protections électriques, évacuations et mise en service comprises), le mobilier complet des 9 salles (8 500 000 FCFA HT), les réseaux informatiques et la vidéosurveillance, la sécurité incendie, les aménagements extérieurs et la livraison avec dossier des ouvrages exécutés. **Ce qu'elle ajuste :** (i) le prix de l'acier au niveau d'un double de la base publique, intégrant import, finition et marge d'entrepreneur ; (ii) le métré structurel, optimisé par l'étude d'exécution ; (iii) les porte-à-faux de 1,60 m remplacés par des galeries sur simple appui, à surface de circulation équivalente ; (iv) le classement du vitrage ajusté aux standards locaux ; (v) le lot 19 (branding), seul, reste traité en direct par le prestataire graphique de l'UPL ; (vi) les frais généraux et aléas maintenus à 5 %, mais calculés sur la base de travaux recalibrée (8 877 000 FCFA au lieu de 16 532 400 FCFA).

4. Devis quantitatif et estimatif - contre-proposition UPL

Prix unitaires cibles en FCFA hors taxes. Quantités ajustées après optimisation du métré (notes en tête de lot).

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
LOT 01 - ÉTUDES, INSTALLATION DE CHANTIER ET PRÉPARATION						
01.01	Études architecturales d'exécution et plans de structure métallique	Forfait	1	1 500 000	1 200 000	1 200 000
01.02	Études fluides (plomberie, électricité, CVC, SSI) et synthèse	Forfait	1	1 000 000	800 000	800 000
01.03	Installation de chantier, gardiennage, signalisation et repli	Forfait	1	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sous-total LOT 01					3 000 000
LOT 02 - FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES						
02.01	Implantation topographique et terrassements généraux	Forfait	1	500 000	500 000	500 000
02.02	Fouilles en rigoles et en puits	m3	40	25 000	20 000	800 000
02.03	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	6	150 000	120 000	720 000
02.04	Béton armé semelles/longrines dosé 350 kg/m3	m3	35	255 000	230 000	8 050 000

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
02.05	Platines d'ancrage, goujons et boulons de scellement	Ens.	1	3 200 000	2 400 000	2 400 000
	Sous-total LOT 02					12 470 000
LOT 03 - STRUCTURE MÉTALLIQUE PRINCIPALE (métré optimisé : 47 kg/m2)						
03.01	Ossature principale profilés acier S275 (poteaux HEA/HEB, poutres IPN)	kg	16 600	4 300	2 100	34 860 000
03.02	Poutres secondaires, solives et contreventements	kg	7 250	4 300	2 100	15 225 000
03.03	Traitement anticorrosion (primaire + finition polyuréthane)	m2	750	6 500	5 000	3 750 000
	Sous-total LOT 03					53 835 000
LOT 04 - PLANCHERS ET GALERIES DE CIRCULATION						
04.01	Platelage contreplaqué structural phénolique ép. 19 mm	m2	504	19 000	13 500	6 804 000
04.02	Galleries simple appui (suppression des porte-à-faux 1,60 m)	kg	2 800	4 400	2 150	6 020 000
04.03	Platelage et étanchéité technique des galeries extérieures	m2	84	32 000	22 000	1 848 000
	Sous-total LOT 04					14 672 000
LOT 05 - ESCALIERS MÉTALLIQUES EXTÉRIEURS						
05.01	Escalier métallique apparent (limons, marches, paliers)	U	3	4 200 000	2 400 000	7 200 000
	Sous-total LOT 05					7 200 000
LOT 06 - FAÇADES ET VITRERIE EXTÉRIEURE						
06.01	Châssis aluminium pour façades vitrées et ouvrants	m2	160	115 000	63 000	10 080 000
06.02	Vitrage de sécurité feuilleté (classe ajustée aux standards locaux)	m2	160	82 000	47 000	7 520 000
06.03	Portes vitrées d'accès avec quincaillerie	U	9	280 000	170 000	1 530 000
	Sous-total LOT 06					19 130 000
LOT 07 - CLOISONS INTÉRIEURES ACOUSTIQUES						
07.01	Cloisons bois double parement (cp 8 mm + ossature + laine)	m2	340	24 000	15 000	5 100 000
	Sous-total LOT 07					5 100 000
LOT 08 - PORTES INTÉRIEURES						
08.01	Blocs-portes bois/stratifié pour salles de classe	U	9	250 000	150 000	1 350 000
	Sous-total LOT 08					1 350 000
LOT 09 - FAUX PLAFONDS ET ISOLATION ACOUSTIQUE						
09.01	Faux plafonds suspendus modulaires sur ossature métallique	m2	504	19 500	10 000	5 040 000
09.02	Laine de verre acoustique déroulée au-dessus du faux plafond	m2	504	8 000	4 500	2 268 000

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
	Sous-total LOT 09					7 308 000
LOT 10 - TOITURE ET ACROTÈRE						
10.01	Charpente secondaire toiture et tôles bac acier nervurées	m2	168	22 000	15 000	2 520 000
10.02	Acrotère périphérique h. 0,80 m (structure, parement, étanchéité)	ml	58	38 000	25 000	1 450 000
	Sous-total LOT 10					3 970 000
LOT 11 - ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES (EP)						
11.01	Gouttières, naissances, descentes EP et raccordement	Ens.	1	2 400 000	1 800 000	1 800 000
	Sous-total LOT 11					1 800 000
LOT 12 - REVÊTEMENTS DE SOL						
12.01	Revêtement de sol PVC acoustique U4P3 et plinthes assorties	m2	504	17 500	10 000	5 040 000
	Sous-total LOT 12					5 040 000
LOT 13 - ÉLECTRICITÉ - COURANTS FORTS						
13.01	TGBT, tableaux divisionnaires, câblage et chemins de câbles	Ens.	1	5 500 000	4 200 000	4 200 000
13.02	Appareillage complet (prises, interrupteurs) et luminaires LED	Ens.	1	4 800 000	3 105 000	3 105 000
	Sous-total LOT 13					7 305 000
LOT 14 - COURANTS FAIBLES ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES						
14.01	Réseau informatique RJ45, baie de brassage, bornes Wi-Fi	Ens.	1	3 800 000	2 800 000	2 800 000
14.02	Vidéosurveillance, contrôle d'accès, pré-équipement audiovisuel	Ens.	1	3 500 000	2 200 000	2 200 000
	Sous-total LOT 14					5 000 000
LOT 15 - CLIMATISATION - RÉTABLIE INTÉGRALEMENT DANS LE MARCHÉ						
15.01	Climatiseurs split inverter par salle : fourniture, pose, accessoires, protections électriques, évacuations et mise en service	U	9	680 000	680 000	6 120 000
	Sous-total LOT 15					6 120 000
LOT 16 - PLOMBERIE ET SANITAIRES						
16.01	Réseaux EF, évacuations EU/EV et blocs sanitaires complets	Ens.	1	6 500 000	4 500 000	4 500 000
	Sous-total LOT 16					4 500 000
LOT 17 - SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)						
17.01	Extincteurs, BAES, blocs d'alarme autonome, signalétique	Ens.	1	2 800 000	2 000 000	2 000 000
	Sous-total LOT 17					2 000 000
LOT 18 - PEINTURE ET FINITIONS						

N°	Désignation des ouvrages et prestations	U.	Qté	PU initial HT	PU UPL HT	Montant UPL HT
18.01	Enduits et peinture murs/plafonds (intérieur et extérieur)	Ens.	1	4 800 000	3 200 000	3 200 000
	Sous-total LOT 18					3 200 000
LOT 19 - BRANDING - SORTI DU MARCHÉ (réalisé par le prestataire graphique de l'UPL)						
19.01	Films adhésifs, logos et signalétique directionnelle	Ens.	1	3 500 000	hors marché	-
	Sous-total LOT 19					0
LOT 20 - GARDE-CORPS MÉTALLIQUES						
20.01	Garde-corps contemporains pour galeries et escaliers	ml	80	48 000	28 000	2 240 000
	Sous-total LOT 20					2 240 000
LOT 21 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS						
21.01	Nivellement des abords, dallage piéton, caniveau, éclairage	Ens.	1	4 500 000	2 800 000	2 800 000
	Sous-total LOT 21					2 800 000
LOT 22 - MOBILIER PÉDAGOGIQUE DES 9 SALLES - RÉTABLI DANS LE MARCHÉ						
22.01	Tables, chaises étudiants, bureau enseignant et tableaux pour 9 salles	Ens.	1	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	Sous-total LOT 22					8 500 000
LOT 23 - ESSAIS, NETTOYAGE ET RÉCEPTION						
23.01	Nettoyage de fin de chantier, essais techniques et DOE	Ens.	1	1 200 000	1 000 000	1 000 000
	Sous-total LOT 23					1 000 000
						177 540 000
						8 877 000
						186 417 000
						33 555 060
						219 972 060

Montant total TTC de la révision n° 3 : **219 972 060 FCFA** (travaux révisés 177 540 000 FCFA HT + frais généraux et aléas 5 % : 8 877 000 FCFA, soit 186 417 000 FCFA HT + TVA 18 %), laissant une marge de **27 940 FCFA** sous le plafond de 220 000 000 FCFA TTC validé par la Présidence. Le lot 19 (branding) seul reste hors marché et est traité directement par l'UPL ; la climatisation (lot 15) et le mobilier des 9 salles (lot 22) sont rétablis intégralement.

Nota : l'UPL étudie avec son conseil fiscal l'éligibilité du projet à des régimes d'exonération (enseignement supérieur privé, code des investissements). Le montant ci-dessus intègre la TVA à 18 % en l'état actuel de la réglementation.

5. Variante de phasage (si préférence pour une exécution en deux temps)

Phase	Contenu	Travaux HT (FCFA)	TTC indicatif (FCFA)
Phase 1 - reprise 2026/2027	RDC + R+1 entièrement achevés, meublés et climatisés (6 salles, sanitaires, locaux techniques), structure calculée pour recevoir le R+2 ultérieurement - tranche A (RDC) réceptionnée en priorité à 6 semaines	127 500 000	157 972 500

Phase	Contenu	Travaux HT (FCFA)	TTC indicatif (FCFA)
Phase 2 - croissance	Achèvement du R+2 (3 salles complémentaires), finitions et vitrages définitifs	50 040 000	61 999 560
TOTAL phasé	Identique au programme complet	177 540 000	219 972 060

6. Conditions de marché proposées par l'UPL

Délai d'exécution	2 mois maximum à compter de l'ordre de service, en cadence renforcée (double équipe, 6 jours sur 7) : réception partielle de la tranche A (RDC, 4 à 6 salles) à 6 semaines pour permettre la tenue des cours dès la rentrée de septembre, réception complète à 2 mois ; pénalités de retard de 1/1000 du montant TTC par jour calendaire, plafonnées à 10 %
Modalités de paiement	25 % d'avance de démarrage à la commande (contre garantie bancaire de bonne exécution de 10 %) · 50 % à mi-chantier · 25 % à la livraison
Avantages offerts à l'entreprise	Paiements ponctuels par virement ou mobile money professionnel, accès permanent au chantier, interlocuteur unique (Présidence), perspective d'un marché de maintenance pluriannuel et d'un accès prioritaire à la phase 2 si le présent marché est exécuté dans les délais et le budget
Réponse attendue	Acceptation ou contre-offre argumentée ligne à ligne sous 10 jours ouvrés

L'UPL souhaite vivement aboutir avec MATRIX GROUP, dont le dossier technique a retenu notre attention. La présente révision n° 2, arrêtée à 219 972 060 FCFA TTC après arbitrage de la Présidence, rétablit la climatisation et le mobilier dans le marché et a pour seul objectif de conclure dans l'enveloppe validée tout en sécurisant l'entreprise sur ses paiements et son carnet de commandes. Nous restons à disposition pour une réunion de chantier à Sablière dans la semaine suivant la réception.

Le Président-Fondateur de l'UPL

Serge Patrick MINANG

Sources des références de prix : base de prix publique CYPE / prix-construction.info (éditions Gabon 2025) ; arrêté n° 0001-23 fixant les prix plafonds du ciment ; annuaires professionnels du BTP au Gabon (Filao, AfricanNuair). Document établi le 30 août 2026 - valable 21 jours.